Apollo
Bosheide
Mentenlaan
Kochslaan
Collinsstraat
Aldrinstraat
Armstrongstraat
Apollolaan
Pleistraat
Brunssummerweg
Maussenlaan
Oude Heide
Giesenlaan
Debetslaan
Op der Graaf
Legenda:
Asfalt, 4950m2
Betonstraatstenen kf tavaro zwart, 800m2
Betonstraatstenen kf rood, 720m2
Trottoirtegel 300x300x45mm, 2950m
Trottoirtegel 300x300x60mm, 1050m
Nieuwe boom
Groen invulling, 720m2
Trottoirbanden 130/150x200mm, 1075m
Gelelebbanden 70/200x200mm, 190m
Opsluitbanden 150x250mm tpv plateau, 165m
Opsluitbanden 100x200mm tpv plantvakken met water, 100m
Opsluitbanden 60x200mm, 2150m
Inrit gelelebbanden 70/200x200mm, 20st
Inritconstructie 5 streks 800 kf, 70m
Inritconstructie bitmen, 120st
Inritconstructie 800 5 streks kf 2 streks dt 300m
Kantteeg dubbele streek kf, 1675m
Rioolput, 20st
Bestaande lichtmasten
Lichtmasten verplaatsen
Herinrichting Brunssummerweg
Definitief ontwerp
Concept
Afdeling : Beheer Openbare Ruimte
Opdrachtnr. : 2020-0000
Opdrachtnemer : A. Brokamp
Tekeningnr. : 20-180-B1
File : 50 Brunssummerweg 20-180-B1.dgn
Schaal : 1:200
Datum : 04-12-2020
Gewijzigd : 14-01-2021
Gemeente Landgraaf