LEGENDA

ALGEMEEN

- WERKGRENS
- INRIT
- KADASTRALE GRENS
- DWARSVERKANTING
- GRONDWERKLIJN

VERHARDING

- FREZEN ASFALTVERHARDING
  T.B.V. AANSLUITING
- AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING
  30mm AC SURF DL-8
  60mm AC 16 BINT DL-8
  60mm AC 22 BASE DL-8
- AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING
  30mm AC SURF B DL-8 A.V. ROOD COATING
  60mm AC 16 BINT TOL-8
  60mm AC 22 BASE DL-8
- AAN TE BRENGEN BETONTEGELS
  300x300x15cm, HALFSTEENSVERBAND, KLEUR LICHTGRIJS
- AAN TE BRENGEN BETONTEGELS
  300x300x60mm, HALFSTEENSVERBAND (STROOMPLAADJE), KLEUR LICHTGRIJS
- AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN
  KF ELLEBOOGVERBAND, KLEUR LICHTGRIJS
- AAN TE BRENGEN MARKERING
  T.P.V. VERKEERSPLATEAU (HOEVERSGOEDPAD)
- AAN TE BRENGEN GRASBETONTEGELS
  FORMAAT 600x400x80 mm
- AAN TE BRENGEN KALKSTEEN
  G.I.A.V. 82,
  AANBREIDEN IN 100mm PAREL BETON

BEBORDING

- SB01-1 — 8 st
- SB01-4 — 2 st
- E01 — 1 st
- E02 — 1 st
- E03 — 1 st
- C03 — 1 st
- C07 — 1 st
- BB17-2 — 1 st
- OB — 1 st
- OB54 — 1 st
- BW410-(L)(R)ROEMMETROPOOL) 2 st
  BW410-(B)(R)ROEMMETROPOOL) 3 st
  BW410-(R)(R)ROEMMETROPOOL) 3 st
- BW410-(L)(R) 2 st
  BW410-(B)(R) 2 st
  BW410-(R)(R) 3 st

EVENTUELE AANVULLENDE BEBAKENING T.B.V. SPOOROVERGANG DOOR DEREDEN

KANTOPSLUITING

- AAN TE BRENGEN TROTTOIRBANDEN
  100/150x250mm, KLEUR LICHTGRIJS
  IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN TROTTOIRBANDEN
  INRITBAND, 150x150mm, KLEUR LICHTGRIJS
  IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN OPSLUITBANDEN
  50x200mm, KLEUR LICHTGRIJS
  IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN OPSLUITBANDEN
  100x200mm, KLEUR LICHTGRIJS
  IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN INRITCONSTRUCTIE
  BETONSTRAATSTENEN 3 STREKEN KF, 3 STREKEN OF IN STROOMPLAADJE, KLEUR LICHTGRIJS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN KANTLAAG
  4 STREK, BETONSTRAATSTENEN, KF, KLEUR LICHTGRIJS
  IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN KANTLAAG
  1 STREK, BETONSTRAATSTENEN, KF, KLEUR LICHTGRIJS
  IN BETONFUNDERING

TERREININRICHTING

- INDICATIEVE LOCATIE LICHTMASTEN
  EXACTE LOCATIE O.B.V. VERLICHTINGSPLAN N.T.B.
- AAN TE BRENGEN AFZETPAAL
- AAN TE BRENGEN PRORAIL PAAL
  DOOR DEREDEN
- AAN TE BRENGEN MAASKEIEN
- AAN TE BRENGEN ONDERGRONDSE CONTAINER

RIOLERING

- AAN TE BRENGEN STRAATKOLK
  TYPE AQUAWAY 5133.1520 P-LINE GB2
- AAN TE BRENGEN PUTRAND MET DEKSEL
  TYPE AQUASATE P DN0 DELFLEVEL 600/19
- AAN TE BRENGEN ROOSTERGOOT
  TYPE WIDEPROFILE1 NO.400
  INCL. TALUDSTUK
- AAN TE BRENGEN ROOSTERGOOT
  TYPE WIDEPROFILE1 NO.400
  INCL. NEBO ZANDVANGER

BEPLANTING

- IN TE ZAAIEN GAZON
- AAN TE BRENGEN GROENVOORZIENING
  VOORZIEN VAN 0.60m TEELAARDE EN 0.20m BVB GREEN TO COLOUR MIX
- AAN TE BRENGEN KRUIDENZODES
  VOORZIEN VAN 0.20m BVB WAD SUBSTRAAT
- IN TE ZAAIEN GAZON MET BLOEMENMENGSEL
  VOORZIEN VAN 0.20m BVB WAD SUBSTRAAT
- AAN TE BRENGEN TEELAARDE
  650m
- AAN TE PLANTEN BOOM
  DOOR DEREDEN

OVERZICHTSKAART

SITUATIE
Schaal: 1: 200
0 2 4 6 8m

GEONIUS
Geonius Infra
De Assaten Kuil 10
6161 RD Geleen
+31 (0) 88 1300 600

project: Waterproblematiek De Dormig Fase III Landgraaf		opdrachtgever: Gemeente Landgraaf	
onderwerp: Verhardingstekening		status: DEFINITIEF	datum uitgave: 17-07-2020
		schaal: 1 : 200	blad: 1 / 2
getekend: N. Bosten	paraaf:	formaat: A0+	projectnummer: CA190136
			documentcode: TEKENING
controleur: R. De Renett	paraaf:		tekeningnummer: CA190136-T02-SIT-01
			revisie: 2.0

© 2019 - www.geonius.nl

CA190136-T02-SIT-01.DWG