geen eigendom
gemeente Landgraaf

Wenckebachstraat
van Iersonstraat
Froweinstraat
De Katplantsoen
Cluysenaerstraat

diepte ca. 1,00m

Drempel verwijderen.

Definitieve werkgrenzen worden door riolering bepaald.

BLAD 1
BLAD 2

Legenda:

- Werkgrenzen
- Trottoirband 130/150x200mm, lichtgrijs
- Inrit, materialisering nader te bepalen
- Opsluitband
- Asfalt: 30mm deklaag AC surf 8, 60 mm tussenlaag AC 16 bind, 60 mm onderlaag AC 22 base
- Verfmarkering wit (0,10m)
- Asfalt drempel 0,12m hoog, thermoplastische markering wit (0,10m)
- Nieuwe riolering
- Bestaande riolering
- Trottoir BSS grijs 3 strek halfsteensverband, inrit ellebooqverband
- Trottoir grasbetontegels
- Parkeerplaats betonstraatstenen zwart kelformaat, ellebooqverband
- Inrit/ fietspad BSS rood, ellebooqverband
- Onderbeplanting, struiken.
- Talud buffer
- Gras
- Bodem buffer
- Duiker buffer
- Nieuwe bomen
- Bestaande bomen kapen
- Bestaande bomen handhaven
- Bestaande struiken handhaven

DHZ Wateropvang Eikske – Perceel 1

Situatie verharding blad 2

Concept

Afdeling :	Ruimtelijke Ontwikkelling en Grondzaken
Tekenaar :	J. Chvalovská
Opdrachtgever :	M. Putmans
Tekeningnr :	20-67-C1
File :	DHZ wateropvang Eikske perceel 1- sv3_20-67-C1c.dgn
Schaal :	1:250
Datum :	15-10-2020
Gewijzigd :	-

0 5 10 15m

Gemeente Landgraaf